

Zaś. Nr 6 do Zapyt. ofert.
Nr 2/2018

PRZEDMIAR ROBÓT - BUDOWA SIŁOWNI PLENEROWEJ

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA SIŁOWNI PLENEROWEJ
ADRES INWESTYCJI : 26-420 NOWE MIASTO NAD PILICĄ, UL. SZKOLNA
INWESTOR : STOWARZYSZENIE AKTYWNI DLA NOWEGO MIASTA
ADRES INWESTORA : 26-420 NOWE MIASTO NAD PILICĄ, PL. O.H. KOŹMIŃSKIEGO 1/2
BRANŻA : BUDOWLANA
DATA OPRACOWANIA : WRZESIEŃ 2017R.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

**STOWARZYSZENIE
AKTYWNI DLA NOWEGO MIASTA**
Pl. O.H. Koźmińskiego 1/2
26-420 Nowe Miasto nad Pilicą
NIP 797-205-96-68 REGON 366259071
tel./48/ 674 10 98; fax./48/ 674 11 79

WYKONAWCA :

Martagon Marta Matusik
ul. Sucha 5, 05-402 Otwock
NIP: 532-195-33-59

Data opracowania
WRZESIEŃ 2017R.

INWESTOR :

Data zatwierdzenia 22.09.2017r.

Sepa Leauer

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 ROBOTY ZIEMNE CPV 45112210-0 Usunięcie wierzchniej warstwy gleby, CPV 45111120-0 Roboty w zakresie przygotowywania terenu pod budowę, roboty ziemne					
1	KNR 2-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 10 cm za pomocą spycharek 110	m ²		
d.1	0126-01		m ²	110.00	
				RAZEM	110.00
2	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm 110	m ²		
d.1	0101-01		m ²	110.00	
				RAZEM	110.00
3	KNR 2-01	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. I-II 110.00*0.10	m ³		
d.1	0229-01		m ³	11.00	
				RAZEM	11.00
4	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m ³ w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km 110*0.10	m ³		
d.1	0206-01		m ³	11.00	
				RAZEM	11.00
2 NAWIERZCHNIE UTWARDZONE CPV 45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych, CPV 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni					
5	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem. 55	m		
d.2	0407-01		m	55.00	
				RAZEM	55.00
6	KNR 2-31	Nawierzchnia ze żwiru 5-10 mm, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 110	m ²		
d.2	0104-07		m ²	110.00	
				RAZEM	110.00
7	KNR 2-31	Nawierzchnia ze żwiru 5-10 mm, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - za każdy dalszy 1 cm grubości do 6 cm Krotność = 3 110	m ²		
d.2	0104-08		m ²	110.00	
				RAZEM	110.00
3 WYPOSAŻENIE - dostawa z montażem CPV 45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych					
8	KNR 2-21	Tablica informacyjna wg projektu, z zabetonowaniem w fundamentach 30x30x60 cm 1	szt		
d.3	0607-02 analogia		szt	1.00	
				RAZEM	1.00
9	KNR 2-21	Wyposażenie siłowni zewnętrznej wg projektu: biegacz podwójny, jeździec, wioślarz, stepper, orbitek 1	kpl		
d.3	0607-02 analogia		kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
4 ROBOTY AGROTECHNICZNE CPV 45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych					
10	KNR 2-21	Orka glebogryzarką przyczepną, kat. gruntu I-II 63	m ²		
d.4	0207-01		m ²	63.00	
				RAZEM	63.00
11	KNR 2-21	Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim grubość warstwy 2 cm 63	m ²		
d.4	0213-01		m ²	63.00	
				RAZEM	63.00
12	KNR 2-21	Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim - dodatk za każdy następny 1 cm grubość warstwy Krotność = 8 63	m ²		
d.4	0213-02		m ²	63.00	
				RAZEM	63.00
13	KNR 2-21	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II z nawożeniem 63	m ²		
d.4	0401-04 analogia		m ²	63.00	
				RAZEM	63.00
14	KNR 2-21	Ręczna pielęgnacja trawników dywanowych na terenie płaskim 63	m ²		
d.4	0702-01		m ²	63.00	
				RAZEM	63.00